



Marcin Milczarski  
ul. St. Krupki 3, 18-500 Kolno  
Data utworzenia: 2019-03-04

## WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. DACH [CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne]		
1	KNR 2-02 1610-0700		Rusztowania ramowe przesuwne RR-1/30 o wysokości kolumny do 8m. Pozycja obejmuje montaż, czas pracy rusztowań oraz demontaż.	kolumna	12,0000
2	KNR 4-01 0350-0100		Rozebranie kominów wolnostojących  1,16*0,39*2,5+2,43*0,39*1,8+0,8*0,39*1,8	m3	3,3985  3,39846
3	KNR 4-01 0108-1300		Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,3985
4	KNR 4-01 0108-1600		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za każdy następny 1km Krotność = 4	m3	3,3985
5	KNR 4-01 0535-0400		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  (0,25+9,5+11+11+0,25)*2	m	64,0000  64,00000
6	KNR 4-01 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  6*7,65	m	45,9000  45,90000
7	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  obróbki w ścianach szczytowych: 0,35*6,5*4	m2	9,1000  9,10000
8	KNR 4-01 0430-0100		Rozebranie deskowania dachu z desek w odstępach. Przyjęto 20% całej polaci ze względu na liczne braki w deskowaniu.  24*0,1*32+0,7*32*2+0,15*32*2+4*6,5*0,15	m2	135,1000  135,10000
9	KNR 4-01 0310-0100		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m <sup>3</sup> , wraz z udrożnieniem istniejących kanałów wentylacyjnych i spalinowych. Cegłą budowlana pełna kl.15 kominowa o wymiarach 25x12x6,5  1,16*0,39*2,5+2,43*0,39*1,8+0,8*0,39*1,8	m3	3,3985  3,39846
10	KNR 2-02 0410-0100		Deskowanie polaci dachowej z tarcicy nasyconej.  33,2*6,6*2	m2	438,2400  438,24000
11	KNR 2-02 0501-0100		Pokrycie dachów papą asfaltową jednowarstwowo na podłożu drewnianym	m2	438,2400
12	KNR 2-02 0410-0400		Olacenie polaci dachowych łątami z tarcicy nasyconej 38x50mm o rozstawie ponad 24cm  (6,60/0,35*(33,2*0,05))*2	m2	62,6057  62,60571

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR 0-15II 0519-02		Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm. Kolor ceglasty	m2	438,2400
14	KNR 2-02 0506-0201		Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	58,3560
			pas nadrynnowy: (33,2)*0,25 *2+6,6*0,25*4		23,20000
			pas podrynnowy: (33,2)*0,17*2+6,6*0,17*4		15,77600
			obróbki kominów: (2*1,16+2*0,39+2*2,43+2*0,39+2*0,8+2*0,39)*0,25		2,78000
			gąsio: (33,2)*0,5		16,60000
15	KNR 2-02 0508-0301		Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm	m	66,4000
			33,2*2		66,40000
16	KNR 2-02 0510-0201		Rury spustowe okrągłe o średnicy 10cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm	m	48,0000
			6*8		48,00000
17	KNR 0-15 0526-0100		Wykonanie konstrukcji nośnej pod osadzenie okien w połaci dachowej	m	1,8000
			0,9*2		1,80000
18	KNR 0-15 0526-0200		Osadzenie okien w połaci dachowej. Wylaz dachowy o wym. 60x80 ze zintegrowanym kołnierzem.	szt	1,0000
19	KNR AT-09 0104-0400		Akcesoria do pokryć dachowych. Ławy kominarskie, ławy kominarskie dł. 80 cm	szt	30,0000
			30		30,00000
20	KNR AT-09 0104-0500		Akcesoria do pokryć dachowych. Stopnie kominarskie	szt	10,0000
21	KNR AT-09 0104-0600		Akcesoria do pokryć dachowych. Płotek przeciwniegowy	m	33,2000
			Dział nr 2. INSTALACJA ODGROMOWA [CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne]		
22	Kalkulacja własna		Rozebranie istniejącej instalacji odgromowej nie nadającej się do użytku, demontaż i ponowny montaż syreny oraz zabezpieczenia masztu.	kpl	1,0000
23	KNNR 5 0602-0200		Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód mocowany na wspornikach ściennych na podłożu pozostałym, innym niż drewniane.	m	81,6000
			6*7+6*6,6		81,60000
24	KNNR 5 0601-0101		Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienaprężane poziome, mocowane na wspornikach obsadzanych; pręty stalowe ocynkowane	m	99,6000
			3*33,2		99,60000
25	KNNR 5 0612-0100		Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych. Złącze do rynny okapowej, montaż na dachu	szt	6,0000
26	KNNR 5 0612-0600		Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych. Złącze kontrolne; połączenie pręt - płaskownik	szt	6,0000
27	KNNR 5 1304-0300		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Pomiar i badanie instalacji odgromowej; pomiar pierwszy	szt	1,0000
28	KNNR 5 1304-0400		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Pomiar i badanie instalacji odgromowej; za każdy następny pomiar	szt	5,0000