

Rafał Wróblewski

Data opracowania: 2017-04-10

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Ogrodzenie w Olszynach

Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Olszyny

Zamawiający: Gmina Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18 -421 Piątnica Poduchowna

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 2-25 0307-0300		Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych. Rozebranie - ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych 13*1,5+220*1,8	1 m2	415,5000 415,50000
2	KNR 4-04 0203-0100		Analogia - Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. ponad 15cm - rozebranie cokołu od str. drogi 100*0,15*0,8	1 m3	12,0000 12,00000
3	KNR 2-01W 0109-0100		Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków oraz obcinanie gałęzi. Zagajniki gęste 100*0,5/10000	1 ha	0,0050 0,00500
4	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 7,5	1 m3	7,5000 7,50000
5	KNR 4-01 0108-1000		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km 7,5	1 m3	7,5000 7,50000
			Dział nr 2. Ogrodzenie frontowe		
6	KNR 2-01 0702-0100		Analogia - Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod: fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5m i szerokości 1,6-2,5m - wykop pod fundament ogrodzenia 100+3	m	103,0000 103,00000
7	KNR 2-01 0320-0201		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. III-IV; głębokości do 1,5m i szerokości 1,6-2,5m 0,4*103*0,5-0,2*103*0,5	m3	10,3000 10,30000
8	KNR 2-02 1801-0200		Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m z fundamentami 0,20x0,80m 103	1 m	103,0000 103,00000
9	KNR 2-02 1801-0500		Cokoły z fundamentami; dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego Krotność = 3 -103	1 m	-103,0000 -103,00000
10	KNR 2-02W 0919-0200		Licowanie płytkami klinkierowymi. Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x 6 cm - wykonanie ręczne (0,3*2+0,2)*103	1 m2	82,4000 82,40000
11	KNR 2-02W 1803-0300		Analogia - Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole. Ogrodzenia o wysokości siatki 1,50 m i rozstawie słupków 2,40 m. słupki z kształowników - ogrodzenie panelowe 100	1 m	100,0000 100,00000
12	KNR 2-23 0404-0400		Analogia - Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska w ramach stalowych, bramy i furtki. Furtka stalowa z kształowników 1.00x1.10 m wypełniona siatką ocynkową. 1	1 szt	1,0000 1,00000

2. Ogrodzenie frontowe

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	Kalkulacja własna		Brama stalowa przesuwna z kształtowników wypełniona siatką powlekaną	1 szt	1,0000
			1		1,00000
			Dział nr 3. Ogrodzenie działki		
14	KNR 2-02W 1804-1200		Ogrodzenie z siatki na słupkach obsadzonych w gruncie. Słupki stalowe o rozstawie 2,10m z rur o średnicy 76mm obetonowane. wysokość siatki 2,00 m	1 m	441,0000
			441		441,00000